

załącznik nr 6b

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jed	-	+
1.	I. KNR 4-01 0354-10	<b>DRZWI ZEWNĘTRZNE CPV 45421114-6</b>			
		Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2·m2 1,55×2,02= 1,77×1,78=	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		3,13 3,15
		<b>R A Z E M</b>	m <sup>2</sup>		6,28
2.	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej. Poszerzenie otworu. (1,77+1,78)×2×0,25=	m <sup>2</sup>		1,78
3.	-	Dostarczenie drzwi zewnętrznych, dwudzielnych, fabrycznie wykończonych, szklonych szkłem bezpiecznym w profilach PCW, z zamkiem do klucza systemowego.			
		1,55×2,02= 1,77×1,90=	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		3,13 3,36
		<b>R A Z E M</b>	m <sup>2</sup>		6,49
4.	KNNR - 7 0703-01	Montaż drzwi przymykowych jw. przedmiar j/w	m <sup>2</sup>		6,49
5.	KNR 4-01 0919-23	Samozamykacz nawierzchniowy np. Dorma TS91	szt		2,-
6.	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie pęknięć w ścianie murowanej	m		3,00
7.	KNR 4-01 0707-05 analogia	Wykonanie tynków uzupełniających gipsowych na stykach z ościeżnicami.			
		1,55+2,02×2= 1,77+1,90×2=	m m		5,59 5,57
		<b>R A Z E M</b>	m		11,16
8.	KNNR - 3 0605-05	Przetarcie tynków ościeży i malowanie farbą akrylową lub emulsyjną dwukrotnie.			
		(1,55+2,02×2)×0,50= (1,77+1,90×2)×0,50=	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		2,80 2,79
		<b>R A Z E M</b>	m <sup>2</sup>		5,59