

Załącznik nr 6a

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jed	-	+
1.	I. KNNR - 3 0306-01 okna	OKNO CPV 45421125-6			
		Wykucie z muru, ościeżnic okiennych.			
		1,69×1,16 x2=	m ²		3,92
		2,28x 1,02x2=	m ²		4,65
2.	-	Dostarczenie okien zespolonych z PCW fabrycznie wykończonych przedmiar j/w	m ²		3,92 4,65
3.	KNNR - 7 0701-04	Montaż okien z tworzyw sztucznych, okna o powierzchni do 2,0·m2			
		1,69×1,16=	m ²		3,92
		2,28x 1,02x2=	m ²		4,65
4.	KNNR - 3 0607-05	Wymiana zewnętrznego parapetu okiennego. Blacha stalowa powlekana			
		1,80×0,41x2=	m ²		1,48
		1,10x 0,41x2=	m ²		0,90
5.	KNNR - 3 0605-05	Przetarcie tynków ościeży i malowanie farbą akrylową lub emulsyjną dwukrotnie.			
		0,25×(1,69x2+1,16×4) =	m ²		2,00
		0,25 x (2,28x2 +1,02x4)=	m ²		2,16
		Uwaga !!! Do wymiany 2szt okien dwuskrzydłowych ze słupkiem po środku 2szt okien dwuskrzydłowych bez słupka po środku 2 szt okien jednoskrzydłowych ze stałym świetlikiem			