

Instytut Łączności

Przebudowa budynek C- sieć komputerowa

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja komputerowa - okablowanie.			
1 d.1		Demontaż starej instalacji komputerowej z wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne z łącznikami i kształtkami	m		
		1000	m	1000.00	
				RAZEM	1000.00
3 d.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego z pracami towarzyszącymi	m		
		2000	m	2000.00	
				RAZEM	2000.00
4 d.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż gniaz instalacyjnych zespolonych GKT z przygotowaniem podłoży i podłączeniem	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
5 d.1		Kabel elektryczny YDYo 3x1,5	m		
		400	m	400.00	
				RAZEM	400.00
6 d.1		Przebudowa serwera: instalacja w szafie 4 paneli po 24 x RJ 45 (sieciowe i telef.) krosujących (wymiana starych) uszy U1 szt. 4, + paczpanele + 2 Switche	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1		Pomiary kompletne instalacji teleinformatycznych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00