
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

INWESTOR : INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Szachowa 1OBIEKT :
ELEMENT : BUDYNEK DOD - DACH NA CZĘŚCI WYŻSZEJ
LIKWIDACJA PRZECIEKÓW

BRANŻA : roboty dekarские

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Joanna Krzyśpiak
DATA OPRACOWANIA : maj 2010rStawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2010r**NARZUTY**Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010r

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Likwidacja przecieków na części wyższej						
1	KNR 2-02 0333-01 analogia	Domocowanie i uszczelnianie ręczne kitem dekar skim obróbek blacharskich kołnierzy kominów i attyk	m	39.840		
2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia klasy Bauder PYE	m ²	15.144		
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.	8.000		
4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - wykonanie bruzdy	m	28.840		
5	KNR 4-01 0705-08 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III	m	28.200		
6	wycena indywidualna	Przełożenie instalacji odgromowej na nowe stopki plastikowo betonowe	szt	16.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Likwidacja przecieków na części wyższej					
1	KNR 2-02 0333-01 analogia	Domocowanie i uszczelnianie ręczne kitem dekarskim obróbek blacharskich kołnierzy kominów i attyk (0.96+0.36)*2+(1.73+0.36)*2*2+(7.12+7.3)*2	m m	 39.840	
				RAZEM	39.840
2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia klasy Bauder PYE < kołnierze kominów>((0.96+0.36)*2+(1.73+0.36)*2*2)*0.35 <kołnierze attyk>(7.12+7.3)*2*0.35 < oklejki żeliwek itp> 4*0.3	m ² m ² m ² m ²	 3.850 10.094 1.200	
				RAZEM	15.144
3	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - wykonanie bruzdy 14.42 *2	m m	 28.840	
				RAZEM	28.840
5	KNR 4-01 0705-08 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III 14.1*2	m m	 28.200	
				RAZEM	28.200
6	wycena indywidualna	Przełożenie instalacji odgromowej na nowe stopki plastikowo betonowe 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000